Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
"Kamerový systém pre Obec Zemplínske Jastrabie"

Obchodné meno: Real Security, s.r.o.
Adresa sídla/ miesto podnikania: M.R. Štefánika 715/338, 075 01 Trebišov
IČO: 47314001
DIČ/ IČDPH: SK2023800636
Šatutárny zástupca: Jozef Daňko
Kontakt: 0907 204 810

Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 23%	Celková cena s DPH
4,0 MPx kamera IP kompaktná - bullet farebná Day / Night, s mechanickým IR filtrom Neviditeľné inteligentné EXIR prisvietenie do 60m Kompresia H.265, alebo MJPEG, Krytie IP67 Minimálne Rozlíšenie 4 MPix (2688 × 1520) / 25 sn./s 1/3" OV High-resolution CMOS Sensor Sieťové protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, IPv6, Prevádzková teplota: -30°C - +60°C	ks	4	349,80 €	1 399,20 €	321,82 €	1 721,02 €
Adaptér pre montáž IP kamery na stĺp/stenu	ks	4	62,10 €	248,40 €	57,13 €	305,53 €
Prídavný limec/podložka IP kamery pre konektory	ks	4	15,80 €	63,20 €	14,54 €	77,74 €
Optický prevodník, 10/100/1000 Mbps RJ45 priemselný	ks	14	54,20 €	758,80 €	174,52 €	933,32 €
24 Port Fiber Patch Panel, panel optiky	ks	1	128,80 €	128,80 €	29,62 €	158,42 €
8 portový PoE switch,10/100/1000Mbps, 85W	ks	5	144,90 €	724,50 €	166,64 €	891,14 €
16 portový aktívny switch 10/100/1000Mbps POE	ks	1	115,10 €	115,10 €	26,47 €	141,57 €
Rack 19" skriňa 12U (600 mm) s komplet príslušenstvom	ks	1	160,50 €	160,50 €	36,92 €	197,42 €
Kovová/PVC skriňa IP66 400/300/210mm, spodný otvor	ks	6	128,90 €	773,40 €	177,88 €	951,28 €
Patch kábel duplex optický SC/SC 1m	ks	7	3,00 €	21,00 €	4,83 €	25,83 €
Patch kábel 1m 2xRJ45 konektor cat.5	ks	14	1,00 €	14,00 €	3,22 €	17,22 €
Dat.kábel F/UTP 4x2xAWG24, drôt, cat 5E, závesný	bm	500	0,75 €	375,00 €	86,25 €	461,25 €
Kompletná montáž, nastavenie IP kamier	ks	4	95,00 €	380,00 €	87,40 €	467,40 €
Montáž, pripojenie POE switch, optické prevodníky	ks	19	25,00 €	475,00 €	109,25 €	584,25 €
Montáž kovovej ochrannej skriňe na stĺp s kompletným upenením optických káblov a prechodov	ks	4	80,00 €	320,00 €	73,60 €	393,60 €
Zváranie optických vlákien, pigtail	ks	14	24,00 €	336,00 €	77,28 €	413,28 €
Inštalácia, pripojenie a nastavenie RACKU / NVR	ks	1	180,00 €	180,00 €	41,40 €	221,40 €
Inštalácia a kompletné upevnenie kabeláže optickej a metalickej dátovej kabeláže	ks	500	3,00 €	1 500,00 €	345,00 €	1 845,00 €
Spotrebný elektroinštalačný materiál pre kompletný kamerový systém, nepredvídané náklady	ks	1	250,00 €	250,00 €	57,50 €	307,50 €
Nastavenie a oživenie celého systému preškolenie užívateľov	ks	1	150,00 €	150,00 €	34,50 €	184,50 €

Montážna plošina + práce vo výškach pri inštalácii	hod.	40	15,00 €	600,00 €	138,00 €	738,00 €
CELKOVÝ ROZPOČET SPOLU:				**8 972,90 €**	**2 063,77 €**	**11 036,67 €**

Všetky ceny musia byť v mene EURO. Ceny musia byť stanovené vrátane dopravy. Neplatca DPH nevyplní predposledný a posledný riadok tabuľky a zároveň uvedie že nie je platcom DPH. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky. V prípade, ak v cenovej ponuke nebudú ocenené všetky položky, cenová ponuka nebude posudzovaná.

V Trebišove , dňa 09/10/2026

.....

pečiatka a podpis